

# LEHMUSKORVEN MÖKIT

## TOIMITUSLUETTELO

### PUOSATOIMITUS

#### AITTA 33 A

#### 1 SUUNNITELMAT

- pääpiirustukset
- perustusmitoitus, kuva päältäpäin
- asennusohjeet

#### 2 HIRSIRUNKO

- hirret työstettynä pääpiirustusten mukaisesti myös päätykolmiot ja väliseinät **asennusvalmiina**
- vaarnatapin reiät työstettynä
- nurkkapulttien reiät työstettynä
- ovien – ja ikkunoiden karaurat työstettynä
- hirret numeroituna työpiirustusten mukaisesti

#### 3 HIRSIRUNGON ASENNUSTARVIKKEET

- vaarnatapat **asennusvalmiina**
- läpiseinän ulottuvat nurkkapultit **asennusvalmiina**
- ovien – ja ikkunoiden karapuuat, **asennusvalmiina**
- hirsisaumaeristeet

#### 4 KATTORAKENTEET

- vesikatteen aluslaudoitus raakapontti 21 mm **sahatavaramitta**
- sisäkattopaneelit 14 x 120 **asennusvalmiina**
- kattovasat 45 x 145 **asennusvalmiina**
- kattovasojen välihirret **asennusvalmiina**
- apukattovasat **asennusvalmiina**
- räystäslaudat **sahatavaramitta**
- otsalaudat **asennusvalmiina**
- kolmiorimat **asennusvalmiina**

#### 5 LATTIARAKENTEET

- lattialaudat 28 x 95 **asennusvalmiina**
- lattiavasat 50 x 125 **asennusvalmiina**
- haltiavasat **asennusvalmiina**
- lattiavasojen kannakkeet **asennettuna**
- rossipohjalaudat **asennusvalmiina**

#### 6 OVET

- ulko-ovet molemmin puolin paneloituja, lämpöeristettyjä, tiivistettyjä, eristyslasilla lasitettuja tai umpeen paneloituja mökkiovia sis. lukkorungon, avainpesän, vääntönupin ja painikkeet **asennusvalmiina**
- vuorilaudat **asennusvalmiina**

#### 7 IKKUNAT

- avattavat 2 -kertaisilla lämpölaseilla lasitettuina, irtoristikolla **asennusvalmiina**
- kiinteät 2-kertaisilla lämpölaseilla lasitettuna, irtoristikolla **asennusvalmiina**
- vuorilaudat **asennusvalmiina**
- ovien ja ikkunoiden asennukseen asennuskiilat, karmiruuvit ja karmiruuvien avain

#### 8 PAKKAUS

- kaikki toimitukseen kuuluvat puutavarat pakattu muovikalvolla päällystettyihin kuljetusnippuihin

### VALMISMÖKKITOIMITUS SISÄLTÄÄ EDELLISEN PUOSATOIMITUKSEN LISÄKSI

- palahuopakatteen, räystäshuovat, harjahuovat (Icopal)
- aluskatteen
- räystäspellit
- päätypellit
- ylä- ja alapohjan eristeet 100 mm (ei saunan lattiaan)
- ylä- ja alapohjan höyrynsulut
- naulat, kiinnikkeet ja muut pientarvikkeet
- ulkopinnan perustuuspuojauksen
- Pystytystyöt tehtaallamme Luhtikylässä

### VAIHTOEHTOISESTI TOIMITUS PELTIKATTEELLA

### HIRSIOATOIMITUS SISÄLTÄÄ PUOSATOIMITUS LISTASTA KOHDAT 1,2,3 ja 8