

# LEHMUSKORVEN MÖKIT

## TOIMITUSSISÄLTÖ

### PUUOSATOIMITUS GRILLIKATOS B

#### 1 SUUNNITELMAT

- pääpiirustukset
- perustusmitoitus, kuva päältäpäin
- asennusohjeet

#### 2 HIRSIRUNKO

- hirret työstettynä pääpiirustusten mukaisesti **asennusvalmiina**
- vaarnatapin reiät työstettynä
- nurkkapulttien reiät työstettynä
- hirret numeroituna työpiirustusten mukaisesti

#### 3 HIRSIRUNGON ASENNUSTARVIKKEET

- vaarnatapat
- läpiseinän ulottuvat nurkkapultit **asennusvalmiina**

#### 4 KATTORAKENTEET

- vesikatteen aluslaudoitus  
raakapontti 21 mm **sahatavaramitta**
- kattovasat, yläpäät valmiiksi viistettyinä,  
alapäät tasaamatta 45 x 120 **sahatavaramitta**
- räystäslaudat **sahatavaramitta**
- katon keskikappale

#### 5 PAKKAUS

- kaikki toimitukseen kuuluvat puutavarat pakattu  
muovikalvolla päällystettyihin kuljetusnippuihin

### VALMISMÖKKITOIMITUS SISÄLTÄÄ EDELLESEN PUUOSATOIMITUKSEN LISÄKSI

- palahuopakatteen, räystäshuovat, harjahuovat (Icopal)
- aluskatteen
- räystäspellit
- naulat, kiinnikkeet ja muut pientarvikkeet
- ulkopinnan peruspuunsuojauksen
- Pystytystyöt tehtaallamme Luhtikylässä

### VAIHTOEHTOISESTI TOIMITUS PELTIKATTEELLA

### HIRSIOSTOIMITUS SISÄLTÄÄ PUUOSATOIMITUS LISTASTA KOHDAT 1,2,3 ja 5