

LEHMUSKORVEN MÖKIT

TOIMITUSSISÄLTÖ

PUUOSATOIMITUS GRILLIKATOS C

1 SUUNNITELMAT

- pääpiirustukset
- perustusmitoitus, kuva päältäpäin
- asennusohjeet

2 HIRSIRUNKO

- hirret työstettynä pääpiirustusten mukaisesti **asennusvalmiina**
- vaarnatapin reiät työstettynä
- nurkkapulttien reiät työstettynä
- hirret numeroituna työpiirustusten mukaisesti

3 HIRSIRUNGON ASENNUSTARVIKKEET

- vaarnatapat
- läpiseinän ulottuvat nurkkapultit **asennusvalmiina**

4 KATTORAKENTEET

- vesikatteen aluslaudoitus
raakapontti 21 mm **sahatavaramitta**
- kattovasat, yläpäät valmiiksi viistettyinä,
alapäät tasaamatta 45 x 120 **sahatavaramitta**
- räystäslaudat **sahatavaramitta**
- katon keskikappale

5 PAKKAUS

- kaikki toimitukseen kuuluvat puutavarat pakattu
muovikalvolla päällystettyihin kuljetusnippuihin

VALMISMÖKKITOIMITUS SISÄLTÄÄ EDELLESEN PUUOSATOIMITUKSEN LISÄKSI

- palahuopakatteen, räystäshuovat, harjahuovat (Icopal)
- aluskatteen
- räystäspellit
- naulat, kiinnikkeet ja muut pientarvikkeet
- ulkopinnan peruspuunsuojauksen
- Pystytystyöt tehtaallamme Luhtikylässä

VAIHTOEHTOISESTI TOIMITUS PELTIKATTEELLA

HIRSIOSTOIMITUS SISÄLTÄÄ PUUOSATOIMITUS LISTASTA KOHDAT 1,2,3 ja 5