

LEHMUSKORVEN MÖKIT

TOIMITUSSISÄLTÖ

PUOSATOIMITUS GRILLIKATOS E

1 SUUNNITELMAT

- pääpiirustukset
- perustusmitoitus, kuva päältäpäin
- asennusohjeet

2 HIRSIRUNKO

- hirret työstettynä pääpiirustusten mukaisesti **asennusvalmiina**
- vaarnatapin reiät työstettynä
- nurkkapulttien reiät työstettynä
- ovien ja ikkunoiden karaurat työstettynä
- hirret numeroituna työpiirustusten mukaisesti

3 HIRSIRUNGON ASENNUSTARVIKKEET

- vaarnatapat **asennusvalmiina**
- läpiseinän ulottuvat nurkkapultit **asennusvalmiina**
- ovien ja ikkunoiden karapuut **asennusvalmiina**
- hirsisaumaeristeet

4 KATTORAKENTEET

- vesikatteen aluslaudoitus
raakapontti 21 mm **sahata varamitta**
- kattovasat, yläpäät valmiiksi viistettyinä,
alapäät tasaamatta
45 x 120 **sahata varamitta**
- kattovasojen välihirret **asennusvalmiina**
- räystäslaudat **sahata varamitta**
- katon keskikappale

5 OVET

- ulko-ovi molemmin puolin paneloitu,
lämpöeristetty, tiivistetty, eristyslasilla
lasitettu tai umpeen paneloitu mökkiovi
sis. lukkorungon, avainpesän,
vääntönupin ja painikkeet **asennusvalmiina**
- vuorilaudat **asennusvalmiina**

6 IKKUNAT

- avattavia 2 -kertaisilla lämpölaseilla lasitettuna,
irtoristikolla **asennusvalmiina**
- vuorilaudat **asennusvalmiina**
- ovien ja ikkunoiden asennukseen asennuskiilat,
karmiruuvit ja karmiruuvien

7 PAKKAUS

- kaikki toimitukseen kuuluvat puutavarat pakattu
muovikalvolla päällystettyihin kuljetusnippuihin

VALMISMÖKKITOIMITUS SISÄLTÄÄ EDELLEISEN PUOSATOIMITUKSEN LISÄKSI

- palahuopakatteen, räystäshuovat, harjahuovat (Icopal)
- aluskatteen
- räystäspellit
- päätypellit
- naulat, kiinnikkeet ja muut pientarvikkeet
- ulkopinnan peruspuunsuojauksen
- Pystytystyöt tehtaallamme Luhtikylässä

VAIHTOEHTOISESTI TOIMITUS PELTIKATTEELLA

HIRSIOATOIMITUS SISÄLTÄÄ PUOSATOIMITUS LISTASTA KOHDAT 1,2,3 ja 7