

LEHMUSKORVEN MÖKIT

TOIMITUSSISÄLTÖ

PUUOSA TOIMITUS KESÄKEITTIÖ 2

1 SUUNNITELMAT

- pääpiirustukset
- perustusmitoitus, kuva päältäpäin
- asennusohjeet

2 HIRSIRUNKO

- hirret työstettynä pääpiirustusten mukaisesti **asennusvalmiina**
- vaarnatapin reiät työstettynä
- nurkkapulttien reiät työstettynä
- liukulasien karaurat työstettynä
- hirret numeroituna työpiirustusten mukaisesti

3 HIRSIRUNGON ASENNUSTARVIKKEET

- vaarnatapat
- läpiseinän ulottuvat nurkkapultit **asennusvalmiina**
- liukulasien karapuuat **asennusvalmiina**
- hirsisaumaeristeet

4 LATTIARAKENTEET

- lattialaudat
28 x 95 rallilauta **asennusvalmiina**
- lattiavasat
50 x 125 **asennusvalmiina**
- lattiavasojen palkkikengät
- alahaltia **asennusvalmiina**

5 KATTORAKENTEET

- vesikatteen aluslaudoitus
raakapontti 21 mm **sahatavaramitta**
- kattovasat **asennusvalmiina**
45 x 145
- kattovasojen välihirret **asennusvalmiin**
- räystäslaudat **sahatavaramitta**
- otsalaudat **asennusvalmiina**

6 LIUKULASIT

- Keraplast Tarus liukulasit + tarvikkeet
- vuorilaudat **asennusvalmiina**

7 PAKKAUS

- kaikki toimitukseen kuuluvat puutavarat pakattu muovikalvolla päällystettyihin kuljetusnippuihin

VALMISMÖKKITOIMITUS SISÄLTÄÄ EDELLEISEN PUUOSA TOIMITUKSEN LISÄKSI

- palahuopakatteen, räystäshuovat, harjahuovat (Icopal)
- aluskatteen
- räystäspellit
- päätypellit
- naulat, kiinnikkeet ja muut pientarvikkeet
- ulkopinnan peruspuunsuojauksen
- Pystytystyöt tehtaallamme Luhtikylässä

VAIHTOEHTOISESTI TOIMITUS PELTIKATTEELLA

HIRSIOSATOIMITUS SISÄLTÄÄ PUUOSA TOIMITUS LISTASTA KOHDAT 1,2,3 ja 7