

LEHMUSKORVEN MÖKIT

TOIMITUSSISÄLTÖ

PUUOSATOIMITUS KESÄKEITTIÖ 1

1 SUUNNITELMAT

- pääpiirustukset
- perustusmitoitus, kuva päältäpäin
- asennusohjeet

2 HIRSIRUNKO

- hirret työstettynä pääpiirustusten mukaisesti **asennusvalmiina**
- vaarnatappien reiät työstettynä
- nurkkapulttien reiät työstettynä
- oven ja liukulasien karaurat työstettynä
- hirret numeroituna työpiirustusten mukaisesti

3 HIRSIRUNGON ASENNUSTARVIKKEET

- vaarnatapit
- läpiseinän ulottuvat nurkkapultit **asennusvalmiina**
- liukulasien karapuit **asennusvalmiina**
- hirsisaumaeristeet

4 LATTIARAKENTEET

- lattialaudat
28 x 95 rallilauta **asennusvalmiina**
- lattiavasat
50 x 125 **asennusvalmiina**
- lattiavasojen palkkikengät **asennusvalmiina**
- alahaltia **asennusvalmiina**

5 KATTORAKENTEET

- vesikatteen aluslaudoitus
raakapontti 21 mm **sahatavaramitta
asennusvalmiina**
- kattovasat
45 x 145 **asennusvalmiin
sahatavaramitta
asennusvalmiina**
- kattovasojen välihirret
- räystäslaudat
- otsalaudat

6 LIUKULASIT

- Keraplast Tarus liukulasit + tarvikkeet
- vuorilaudat **asennusvalmiina**

7 OVET

- ulko-ovi karkaistulla lasilla lasitettu,
tiivistetty
sis. lukkorungon, avainpesän,
vääntönupin ja painikkeet **asennusvalmiina
asennusvalmiina**
- vuorilaudat **asennusvalmiina**

8 PAKKAUS

- kaikki toimitukseen kuuluvat puutavarat pakattu muovikalvolla päällystettyihin kuljetusnippuihin

VALMISMÖKKITOIMITUS SISÄLTÄÄ EDELLISEN PUUOSATOIMITUKSEN LISÄKSI

- palahuopakatteen, räystäshuovat, harjahuovat (Icopal)
- aluskatteen
- räystäspellit
- päätypellit
- naulat, kiinnikkeet ja muut pientarvikkeet
- ulkopinnan perustuuspuusuojaus
- Pystytystyöt tehtaallamme Luhtikylässä

VAIHTOEHTOISESTI TOIMITUS PELTIKATTEELLA

HIRSIOSTOIMITUS SISÄLTÄÄ PUUOSATOIMITUS LISTASTA KOHDAT 1,2,3 ja 8