

LEHMUSKORVEN MÖKIT TOIMITUSSISÄLTÖ

PUUOSATOIMITUS SAUNA 12 D

1 SUUNNITELMAT

- pääpiirustukset
- perustusmitoitus, kuva päältäpäin
- asennusohjeet

2 HIRSIRUNKO

- hirret työstettynä pääpiirustusten mukaisesti myös päätykolmiot ja väliseinät asennusvalmiina
- vaarnatapin reiät työstettynä
- nurkkapulttien reiät työstettynä
- ovien – ja ikkunoiden karaurat työstettynä
- hirret numeroituna työpiirustusten mukaisesti

3 HIRSIRUNGON ASENNUSTARVIKKEET

- vaarnatapat asennusvalmiina
- läpiseinän ulottuvat nurkkapultit asennusvalmiina
- ovien – ja ikkunoiden karapuu asennusvalmiina
- kuistin pystytolpat + säätöjalat 115 x 115 liimapuu asennusvalmiina
- hirsisaumaeristeet

4 KATTORAKENTEET

- vesikatteen aluslaudoitus raakapontti 21 mm sahata varamitta
- sisäkattopaneelit asennusvalmiina
- 18 x 95 asennusvalmiina
- kattovasat 45 x 145 asennusvalmiina
- kattovasojen välihirret asennusvalmiina
- apukattovasat asennusvalmiina
- räystäslaudat sahata varamitta
- otsalaudat asennusvalmiina
- kolmiorimat asennusvalmiina

5 LATTIARAKENTEET

- pukuhuoneen lattialaudat 28 x 95 asennusvalmiina
- pukuhuoneen lattiavasat 50 x 125 asennusvalmiina
- haltiavasat asennusvalmiina
- lattiavasojen kannakkeet asennettuna
- rossipohjalaudat asennusvalmiina
- kuistin lattiavasat, painekyllästetty 48 x 123 asennusvalmiina
- kuistin lattialaudat, painekyllästetty 28 x 95 asennusvalmiina
- saunan lattiavasat, painekyllästetty 48 x 123 – 48 x 148 asennusvalmiina
- saunan lattialaudat lämpökäsitelty mänty 26 x 92 asennusvalmiina
- saunan vedenpoistokouru asennusvalmiina

6 OVET

- ulko-ovet molemmin puolin paneloituja, lämpöeristettyjä, tiivistettyjä, eristyslasilla lasitettuja tai umpeen paneloituja mökkiovia sis. lukkorungon, avainpesän, vääntönupin ja painikkeet asennusvalmiina
- vuorilaudat asennusvalmiina

7 IKKUNAT

- avattavia 2 -kertaisilla lämpölaseilla lasitettuna, irtoristikolla asennusvalmiina
- vuorilaudat asennusvalmiina
- ovien ja ikkunoiden asennukseen asennuskiilat, karmiruuvit ja karmiruuvien avain

8 KALUSTEET

- saunan lauteet, kannakkeet ja kaide asennusvalmiina
- saunajakkara asennusvalmiina

9 PAKKAUS

- kaikki toimitukseen kuuluvat puutavarat pakattu muovikalvolla päällystettyihin kuljetusnippuihin

VALMISMÖKKITOIMITUS SISÄLTÄÄ EDELLEISEN PUUOSATOIMITUKSEN LISÄKSI

- palahuopakatteen, räystäshuovat, harjahuovat (Icopal)
- aluskatteen
- räystäspellit
- päätypellit
- ylä- ja alapohjan eristeet 100 mm (ei saunan lattiaan)
- ylä- ja alapohjan höyrynsulut
- kiukaan suojaeristeet seiniin sekä betonisuojan lattiaan
- naulat, kiinnikkeet ja muut pientarvikkeet
- saunan seiniin kaksi ilmanvaihtoventtiiliä
- ulkopinnan peruspuunsuojauksen
- Pystytystyöt tehtaallamme Luhtikylässä

VAIHTOEHTOISESTI TOIMITUS PELTIKATTEELLA

HIRSIO SATOIMITUS SISÄLTÄÄ PUUOSATOIMITUS LISTASTA KOHDAT 1,2,3 ja 9

PIDÄTÄMME OIKEUDET MUUTOKSIIN