

# LEHMUSKORVEN MÖKIT TOIMITUSSISÄLTÖ

## PUOSATOIMITUS SAUNAMÖKKI 4 A

### 1 SUUNNITELMAT

- pääpiirustukset
- perustusmitoitus, kuva päältäpäin
- asennusohjeet

### 2 HIRSIRUNKO

- hirret työstettynä pääpiirustusten mukaisesti myös päätykolmiot ja väliseinät **asennusvalmiina**
- vaarnatapin reiät työstettynä
- nurkkapulttien reiät työstettynä
- ovien – ja ikkunoiden karaurat työstettynä
- hirret numeroituna työpiirustusten mukaisesti

### 3 HIRSIRUNGON ASENNUSTARVIKKEET

- vaarnatapat **asennusvalmiina**
- läpiseinän ulottuvat nurkkapultit **asennusvalmiina**
- ovien – ja ikkunoiden karapuu **asennusvalmiina**
- kuistin pystytolpat + säätöjalat 115 x 115 liimapuu **asennusvalmiina**
- hirsisaumaeristeet

### 4 KATTORAKENTEET

- vesikatteen aluslaudoitus raakapontti 21 mm **sahatavaramitta**
- sisäkattopaneelit 14 x 120, pesutilat 18 x 95 **asennusvalmiina**
- kattovasat 45 x 145 **asennusvalmiina**
- kattovasojen välihirret **asennusvalmiina**
- apukattovasat **asennusvalmiina**
- räystäslaudat **sahatavaramitta**
- otsalaudat **asennusvalmiina**
- kolmiorimat **asennusvalmiina**
- kattolistat **sahatavaramitta**

### 5 LATTIARAKENTEET

- lattialaudat 28 x 95 **asennusvalmiina**
- lattiavasat 50 x 125 **asennusvalmiina**
- haltiavasat **asennusvalmiina**
- lattiavasojen kannakkeet **asennettuna**
- rossipohjalaudat **asennusvalmiina**
- kuistin lattiavasat, painekyllästetty 48 x 123 **asennusvalmiina**
- kuistin lattialaudat, painekyllästetty 28 x 95 **asennusvalmiina**
- saunan lattiavasat, painekyllästetty 48 x 123 – 48 x 148 **asennusvalmiina**
- saunan lattialaudat lämpökäsitelty mänty 26 x 92 **asennusvalmiina**
- saunan vedenpoistokouru **asennusvalmiina**
- jalkalistat **sahatavaramitta**

### 6 OVET

- ulko-ovet molemmin puolin paneoituja, lämpöeristettyjä, tiivistettyjä, eristyslasilla lasitettuja tai umpeen paneoituja mökkiovia sis. lukkorungon, avainpesän, vääntönupin ja painikkeet **asennusvalmiina**
- vuorilaudat **asennusvalmiina**

### 7 IKKUNAT

- avattavat 2 -kertaisilla lämpölaseilla lasitettuna, irtoristikolla **asennusvalmiina**
- kiinteät 2-kertaisilla lämpölaseilla lasitettuna, irtoristikolla **asennusvalmiina**
- vuorilaudat **asennusvalmiina**
- ovien ja ikkunoiden asennukseen asennuskiilat, karmiruuvit ja karmiruuviavain

### 8 KALUSTEET

- saunan lauteet, kannakkeet ja kaide **asennusvalmiina**
- saunajakkara **asennusvalmiina**

### 9 PAKKAUS

- kaikki toimitukseen kuuluvat puutavarat pakattu muovikalvolla päällystettyihin kuljetusnippuihin

## VALMISMÖKKITOIMITUS SISÄLTÄÄ EDELLEISEN PUOSATOIMITUKSEN LISÄKSI

- palahuopakatteen, räystäshuovat, harjahuovat (Icopal)
- aluskatteen
- räystäspellit
- päätypellit
- ylä- ja alapohjan eristeet 100 mm (ei saunan lattiaan)
- ylä- ja alapohjan höyrynsulut
- kiukaan suojaeristeet seiniin sekä betonisuojan lattiaan
- naulat, kiinnikkeet ja muut pientarvikkeet
- saunan seiniin kaksi ilmanvaihtoventtiiliä
- ulkopinnan peruspuunsuojauksen
- Pystytystyöt tehtaallamme Luhtikylässä

## VAIHTOEHTOISESTI TOIMITUS PELTIKATTEELLA

## HIRSIOATOIMITUS SISÄLTÄÄ PUOSATOIMITUS LISTASTA KOHDAT 1,2,3 ja 9

PIDÄTÄMME OIKEUDET MUUTOKSIIN